

平成29年度	工 事 設 計 書						
工事番号	三下北修第16号						
下水道名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）						
施工地名	三重県三重郡川越町亀崎新田 地内						
工事名	北部浄化センター管理本館建物内地震対策工事						
工事費	一金 _____ 円也			公益財団法人 三重県下水道公社			
				設計	平成30年2月8日		
工期	契約の日より 平成30年3月26日 まで			設計		検算	
工 事 の 大 要				起 工 理 由			
管理本館内ガラス飛散防止工事 一式				北部浄化センターの管理本館建物内における地震対策工事として、各室のパーテーションガラスやサンプルケース、棚などのガラス部分へ飛散防止フィルムを貼るものである。			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	直接工事費							
		複合工費	ガラス飛散防止費	式	1	—		第1号明細書
			計					
		仮設費		式	1	—		第2号明細書
			計					(仮設費計)
	直接工事費							(直接工事費計)
	間接工事費							
		共通仮設費		式	1	—		
		共通仮設費 計						(共通仮設費計)
		(純工事費)						
		現場管理費		式	1	—		
	間接工事費 計							(間接工事費計)
	工事原価	工事原価 計						(工事原価)
	一般管理費等	一般管理費						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			一般管理費	式	1	—		
		一般管理費等 計						
	工事価格	工事価格		式	1			
	消費税相当額							
		消費税相当額		式	1	—		
本工事費計								

第 1 号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
管理本館 1 階 生物試験室 (A)						
欄間部 両面貼	830*660 0.548m ² /片面・枚 両面1.096m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
欄間部 両面貼	1730*660 1.142m ² /片面・枚 両面2.284m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
欄間部 両面貼	700*660 0.462m ² /片面・枚 両面0.924m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	700*1040 0.728m ² /片面・枚 両面1.456m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	830*1040 0.525m ² /片面・枚 両面1.726m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
棚部 上部片面貼	890*920 0.819m ² /片面・枚 片面0.819m ² /枚	枚	6			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
棚部 下部片面貼	890*590 0.525m ² /片面・枚 片面0.525m ² /枚	枚	4			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館 1 階 生物試験室 (B)						
欄間部 両面貼	700*660 0.462m ² /片面・枚 両面0.924m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
欄間部 両面貼	1130*1040 1.175m ² /片面・枚 両面2.350m ² /枚	枚	3			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	1130*1040 1.175m ² /片面・枚 両面2.350m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	700*1040 0.728m ² /片面・枚 両面1.456m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤパ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						

管理本館1階 機械分析室 (C)						
ドア一部 両面貼	600*700 0.420m ² /片面・枚 両面0.840m ² /枚	枚	1			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館1階 薬品庫 (D)						
ドア一部 片面貼	600*700 0.420m ² /片面・枚 片面0.420m ² /枚	枚	1			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
ドア一部 両面貼	600*700 0.420m ² /片面・枚 両面0.840m ² /枚	枚	2			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
棚部 片面貼	895*915 0.791m ² /片面・枚 片面0.791m ² /枚	枚	6			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館1階 理化学試験室 (E)						
引き違い部 両面貼	570*1000 0.570m ² /片面・枚 両面1.140m ² /枚	枚	8			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
F i x部 両面貼	750*1000 0.750m ² /片面・枚 両面1.500m ² /枚	枚	4			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
天井下部 片面貼	600*1000 0.600m ² /片面・枚 片面0.600m ² /枚	枚	4			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館1階 サンプルケース (F)						
片面貼	730*920 0.672m ² /片面・枚 片面0.672m ² /枚	枚	6			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
片面貼	1650*1100 1.815m ² /片面・枚 片面1.815m ² /枚	枚	1			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
片面貼	1680*900 1.512m ² /片面・枚 片面1.512m ² /枚	枚	1			スリーエムシ [®] ヤハ [®] ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						

管理本館 1階 研究室 (G)						
欄間部 両面貼	830*660 0.548㎡/片面・枚 両面1.096㎡/枚	枚	5			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
欄間部 両面貼	1130*660 0.746㎡/片面・枚 両面1.492㎡/枚	枚	1			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	830*660 0.548㎡/片面・枚 両面1.096㎡/枚	枚	5			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館 1階 研究室～資料室 (H)						
下部 両面貼	830*1040 0.863㎡/片面・枚 両面1.726㎡/枚	枚	6			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館 1階 資料室 (I)						
欄間部 両面貼	1070*670 0.717㎡/片面・枚 両面1.434㎡/枚	枚	2			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	1070*1040 1.113㎡/片面・枚 両面2.226㎡/枚	枚	2			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館 1階 天秤室 (J)						
ドア一部 片面貼	600*700 0.420㎡/片面・枚 片面0.420㎡/枚	枚	1			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
棚部 片面貼	720*920 0.662㎡/片面・枚 片面0.662㎡/枚	枚	2			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
棚部 片面貼	715*580 0.415㎡/片面・枚 片面0.415㎡/枚	枚	2			スリーエムシヤパ°ン(株)SH2CLARと同等品以上
計						

管理本館 2階 事務室 (K)						
欄間部 両面貼	830*660 0.556m ² /片面・枚 両面1.112m ² /枚	枚	5			スリーエムシヤパ ^ン (株)SH2CLARと同等品以上
欄間部 両面貼	1130*670 0.757m ² /片面・枚 両面1.514m ² /枚	枚	1			スリーエムシヤパ ^ン (株)SH2CLARと同等品以上
下部 両面貼	830*1040 0.863m ² /片面・枚 両面1.726m ² /枚	枚	5			スリーエムシヤパ ^ン (株)SH2CLARと同等品以上
計						
管理本館 2階 中央監視室 (L)						
欄間部 両面貼	835*1910 1.594m ² /片面・枚 両面3.188m ² /枚	枚	8			スリーエムシヤパ ^ン (株)SH2CLARと同等品以上
欄間部 両面貼	1135*820 0.930m ² /片面・枚 両面1.860m ² /枚	枚	1			スリーエムシヤパ ^ン (株)SH2CLARと同等品以上
計						
ガラス清掃		m ²	146			
合計						

第 2 号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設費		式	1	—	—	
養生費	作業床面シート	m ²				
作業用足場	脚立足場	m				
計						