平成30年度	工　事　設　計　書				
工事番号	三下北修第5号				
下水道名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）				
施工地名	三重県三重郡川越町亀崎新田　地内				
工事名	北部浄化センター№11・№12ろ布洗浄水ポンプ分解点検工事				
工事費	一金　　円也	公益財団法人　三重県下水道公社			
		設計	平成30年7月3日		
工期	契約の日より　平成31年1月25日　まで	設計		検算	

工事の大要	起工理由
№11ろ布洗浄水ポンプ分解点検工事　一式 №12ろ布洗浄水ポンプ分解点検工事　一式	北部浄化センター主要機器長期点検計画表に基づき、各機器の分解点検を行い設備の維持管理運用に努める。

公益財団法人　三重県下水道公社

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
		機器費		式	1	—		第1号明細書
			計					
	直接工事費							
		輸送費	輸送費	式	1	—	—	
			計				—	
		材料費	直接材料費	式	1	—		第2号明細書
			補助材料費	式	1	—		
			計					
		労務費	機械設備据付労務費	式	1	—		第3号明細書
			一般労務費	式	1	—		第3号明細書
			計					
		複合工費	塗装工事費	式	1	—		第4号明細書
			計					
		直接経費	機械経費	式	1	—		
			計					
		仮設費		式	1	—		
			計					
	直接工事費	計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	間接工事費							
		共通仮設費						
			運搬費	式	1	—		
			準備費	式	1	—		
			安全費	式	1	—		
			技術管理費	式	1	—		
		共通仮設費 計						
		（純工事費）						
		現場管理費		式	1	—		
		据付間接費		式	1	—		
	間接工事費 計							
	工事原価 計							
	一般管理費等			式	1	—		
	一般管理費等 計							
	工事価格							（千円止め）
	消費税相当額			式	1	—		
本工事費計								

第1号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費						
主軸	SCM440	個	2			
羽根車	FCD400	個	2			
機器費計						

第2号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費						
羽根止めナット	S30C	個	2			
六角穴付きボルト		個	2			
パッキン用スリーブ	SUS304	個	2			
玉軸受	6306	個	4			
封水リング		個	2			
パッキン押え	FC150	個	2			
水切りリング	SUS316	個	2			
オイルシール	SPHC/NBR	個	4			
パッキン類		セット	2			
グランドパッキン	P#6501L	個	10			
波座金	SK5	個	2			
油面計	合成ゴム/合成樹脂	個	2			
空気抜き	ポリカーボネイト	個	2			
カップリングボルト・ゴムブッシュ		個	16			
モーターベアリング		セット	2			
材料費計						

第3号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
2.労務費						
機械設備据付工		人				
一般作業員		人				
労務費計						

第4号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
3.複合工費						
塗装費		式	1	―		
複合工費計						
(以下余白)						