

平成30年度	工 事 設 計 書						
工 事 番 号	三下北修第6号						
下 水 道 名	北勢沿岸流域下水道(北部処理区)						
施 工 地 名	三重県桑名市大字東汰上字助治縄地内						
工 事 名	汰上ポンプ場自家発用ディーゼル機関分解点検工事						
工 事 費	一金 _____ 円也				公益財団法人 三重県下水道公社		
					設 計	平成30年7月20日	
工 期	契約の日より 平成30年10月31日 まで				設 計		検 算
工 事 の 大 要				起 工 理 由			
汰上ポンプ場自家発用ディーゼル機関分解点検工事 一式				北部浄化センター主要機器長期点検計画表に基づき、各機器の分解点検を行い設備の維持管理運用に努める。			

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
		機器費	機器費	式	1	—		第1号明細書
			計					
	直接工事費							
		輸送費	輸送費	式	1	—		第4号明細書
			計					
		材料費	直接材料費	式	1	—		第2号明細書
			補助材料費	式	1	—		
			計					(材料費計)
		労務費	機械設備据付労務費	式	1	—		第3号明細書
			一般労務費	式	1	—		第3号明細書
			計					(労務費計)
		複合工費		式	1	—	—	
			計				—	
		直接経費	機械経費	式	1	—		
			計					(直接経費計)
		仮設費		式	1	—		第5号明細書
			計					(仮設費計)
	直接工事費	計						(直接工事費計)

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接工事費							
		共通仮設費						
			運搬費	式	1	—		
			準備費	式	1	—		
			安全費	式	1	—		
			技術管理費	式	1	—		
		共通仮設費 計						(共通仮設費計)
		(純工事費)						
		現場管理費		式	1	—		
		据付間接費		式	1	—		
	間接工事費 計							(間接工事費計)
	工事原価 計							(工事原価)
	一般管理費等			式	1	—		
	一般管理費等 計							(一般管理費等計)
	工事価格							(千円止め)
	消費税相当額			式	1	—		
本工事費計								

第1号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費						
燃料噴射ポンプ分解整備費		式	1	—		
機器費計						

第2号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費						
ガスケット(シリンダーヘッド)		個	2			
パッキン(ソクフタ)		個	2			
パッキン(ライナ1)		個	6			
パッキン(ライナ2)		個	12			
パッキン(ギアケースカバー)		個	1			
オイルシール(ゼンブ)		個	1			
ステムシール		個	6			
コッター(バルブ)		個	12			
シール(バルブ)		個	6			
パッキン(フンシャベン T=1.5)		個	6			
パッキン(マニホールド)		個	6			
ガスケット(マニホールド)		個	6			
シールリング(D=68)		個	4			
ガスケット(ツギテ)		個	2			
ガスケット		個	1			
パッキン(インタークーラ)		個	1			
パッキン(クーラ)		個	1			
キューキゴムホース		個	1			
ホースクリップ(アナナシ115)		個	4			
Oリング		個	2			
ピストンリングSET		個	6			

クランクピンメタルCMP		個	6			
ボルト(コネクティングロッド)		個	6			
パッキン(クーラ)		個	1			
パッキン(クーラフタ)		個	1			
エレメントキットCMP(LO)		個	1			
ポンプCMP(CW)		個	1			
Vベルト		個	1			
サーモスタット(75-85°C)		個	2			
ゴムツギテ		個	4			
ゴムツギテ(50 L=70)		個	3			
ゴムホース(RAD-CWP)		個	1			
ホースクリップ 61		個	22			
ホースクリップ 71		個	16			
ホースクリップ 81		個	4			
ツギテ(ゴム)		個	2			
ゴムツギテ		個	2			
ゴムホース		個	1			
ゴムツギテ(38)		個	3			
ゴムホース(CWヒータ)		個	2			
冷却水ヒータ		個	1			
リレー(40-22)		個	1			
バルブ(150S384A1)		個	6			
フィルタ(ネンリョウ D90)		個	1			
スイッチ(ユアツ)		個	1			
スイッチ(オンド100°C)		個	1			

スイオンケイヨウセンダユニット		個	2			
サーモメータ(LO)		個	1			
サーモメータ(CW)		個	1			
テイスソレノイド(24V)		個	1			
過給機オーバーホール部品		式	1	—		
燃料噴射ポンプオーバーホール部品		式	1	—		
ジュンカツユ(ペールカン 20L)		缶	2			
クーラント(ロイヤルフリーズ 4L)		缶	4			
ザツパッキン類		式	1	—		
材料費計						

第3号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費						
機械設備据付工		人				
一般作業員		人				
労務費計						

第4号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費						
輸送費		式	1	—		
輸送費計						

第5号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設費						
200KVA発電機(420V/60HZ)		式	1	—		
発電機設置撤去費等		式	1	—		
仮設費計						