

平成30年度	工 事 設 計 書						
工事番号	三下北修第19号						
下水道名	北勢沿岸流域下水道(北部処理区)						
施工地名	三重県三重郡川越町亀崎新田 地内						
工事名	北部浄化センターNo.11・No.12濃縮汚泥貯留槽引抜配管修繕工事						
工事費	一金 円也				公益財団法人 三重県下水道公社		
					設計	平成30年11月21日	
工期	契約の日より		平成31年3月20日		まで		
				設計		検算	
工 事 の 大 要				起 工 理 由			
No.11・No.12濃縮汚泥貯留槽引抜配管修繕工事 一式				配管に汚泥が堆積しており、貯留槽から脱水機へ汚泥を移送する際に堆積物が原因で汚泥の流速が減速して脱水機に汚泥が行きわたらない。現状のままでは、水処理に深刻な影響を与える為、早急に修繕して機能回復を図りたい。			

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
		機器費		式	1	—		第1号明細書
			計					
	直接工事費							
		輸送費		式	1	—	—	
			計				—	
		材料費	直接材料費	式	1	—		第2号明細書
			補助材料費	式	1	—		
			計					
		労務費	機械設備据付労務費	式	1	—		第3号明細書
			一般労務費	式	1	—		第3号明細書
			計					
		複合工費		式	1	—	—	
			計				—	
		直接経費	機械経費	式	1	—		
			計					
		仮設費		式	1	—		
			計					
	直接工事費							

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接工事費							
		共通仮設費						
			運搬費	式	1	—		
			準備費	式	1	—		
			安全費	式	1	—		
			技術管理費	式	1	—		
		共通仮設費 計						
		(純工事費)						
		現場管理費		式	1	—		
		据付間接費		式	1	—		
	間接工事費 計							
	工事原価	工事原価 計						
	一般管理費等	一般管理費						
		一般管理費		式	1	—		
		一般管理費等						
	工事価格	工事価格						(千円止め)
	消費税相当額							
		消費税相当額		式	1	—		
本工事費計								

第1号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費						
3FT字管制作		台	2			
パイプ	SUS304 200A × sch20	本	1			
パイプ	SUS304 100A × sch20	本	1			
ティーズ	SUS304 200A × 100A × sch20	個	2			
フランジ	SUS304 200A × 7.5K	枚	4			
フランジ	SUS304 100A × 10K	枚	2			
ゴム可とう管	200A × 150L 両7.5KF	個	2			
ゴム可とう管	100A × 150L 両710KF	個	2			
計						

第2号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費						
フランジ継手材	SUS304 200A-7.5K用	式	1			
フランジ継手材	SUS304 100A-10K用	式	1			
計						

第3号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費						
機械設備据付工	撤去・設置・試運転	人				
普通作業員	撤去・設置・試運転	人				
計						