令和８年度	工　事　設　計　書				
工事番号	三下松修第9号				
下水道名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）				
施工地名	三重県津市白山町川口地内				
工事名	川口ポンプ場柱上開閉器交換工事				
工事費	円	公益財団法人　三重県下水道公社			
	うち消費税相当額　円	設計	令和8年11月4日		
工期	契約の日より　令和9年3月29日　まで	設計		検算	

工事の概要	起工理由
・柱上開閉器及び高圧引込ケーブルの取り換え　1式	川口ポンプ場における柱上開閉器が取替推奨期間に達していること及び前年の電気点検時に高圧引き込み線の絶縁抵抗値低下が見られることから柱上開閉器及び引込高圧線を交換し機能保持を図るものである。

公益財団法人　三重県下水道公社

本 工 事 費 内 訳 書

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
		直接工事費						
			材料費					
			直接材料費	式	1	—		第1号明細書
			補助材料費	式	1	—		
			小計					[材料費]
			労務費					
			電工労務費	式	1	—		第2号明細書
			一般労務費	式	1	—		第2号明細書
			小計					[労務費]
			直接経費					
			機械経費	式	1	—		
			小計					[直接経費]
			仮設費					
			仮設費(率)	式	1	—		
			仮設費（積上げ分）	式	1	—		第3号明細書
			小計					[仮設費]

本 工 事 費 内 訳 書

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
			計					直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費					
			運搬費	式	1	—		
			準備費	式	1	—		
			安全費	式	1	—		
			技術管理費	式	1	—		
			営繕費	式	1	—		
			小計					［共通仮設費］
			現場管理費	式	1	—		
			据付間接費	式	1	—		
			計					間接工事費
		据付工事原価						直接工事費＋間接工事費
		計(工事原価)						据付工事原価
		一般管理費等						
			一般管理費等	式	1	—		
			計			—		一般管理費
工事価格				式	1			（千円止め）
消費税相当額				式	1	—		工事価格× 10.00%
本工事費　計								

第1号明細書

項目	形状	数量	単位	単価	金額	摘要
材料費						
6k 38CVT (EE)	耐水トリー	60	m			
SOG (7.2kV300A8kA)	耐塩仕様LA,VT内蔵型 制御装置込	1	台			
端末処理材		2	組			
CVVS2-7		60	m			
6k PDC38		6	m			
6k KIP38		3	m			
材料費　計						
（以下余白）						

第2号明細書

項目	形状	数量	単位	単価	金額	摘要
労務費						
電工			人			
普通作業員			人			
労務費　計						
（以下余白）						

第３号明細書

項目	形状	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設費（積み上げ分）						
高所作業車		1	台			
仮設費（積み上げ分）　計						
（以下余白）						